

Remont świetlicy wiejskiej w Galowicach, gm. Żórawina

Lp	zakres robót	przedmiar (+/- 5%)	cena netto	cena brutto
Korytarz				
1	Skucie zawilgoconego tynku do cegły pełnej wraz z demontażem cokolika z płytek gresowych (o wys. 10 cm), na ścianie wewnętrznej od strony Sali, do otworu drzwiowego (do sali), do wysokości ok. 0,7 m od poziomu posadzki. Oczyszczenie, zaimpregnowanie, wykonanie hydroizolacji pionowej z preparatów KMB/chemii budowlanej, odtworzenie tynków mineralnych (cem-wap.), roboty towarzyszące (wywóz odpadów)	naprawa tynku: 0,7 × 6,5 = 4,55 m² cokolik z płytek: 6,5 m² Razem: 11.05 m²		
2	Malowanie ścian (i ościeży) całego pomieszczenia wraz z wcześniejszą naprawą drobnych spękań ubytków i uszkodzeń tynku (przyjęto do 5 miejsc, z wyłączeniem naprawy tynku z pkt. 1), roboty towarzyszące (m. in. zabezpieczenie podłóg, drzwi, instalacji, demontaże/montaże karniszy, włączników, gniazdek, oświetlenia, szafek, tablic, instalacji)	(13,0+3,4)×2×2,8 – 2×2,2 – 3,7 × 2,5 – (2×1)×3 = 70,3 m²		
3	Wykonanie ścianki systemowej z profili stalowych CW/UW o grubości 5 cm, wypełnionych wełną mineralną, obudowanych płytą g-k, malowaną w kolorze korytarza, z zamontowaniem cokolikiem z płytek (jak w pkt 1.) zamontowana aby częściowo oddzielić korytarz od urządzeń chłodniczych,	1,2 × 2,2 = 2,65 m² cokolik z płytek: 2,5 m² Razem: 5.15 m²		
Sala				
4	rozbiórka drewnianej podłogi (desek i legarów), naprawa ew. jastrychu (przyjęto 5 msc), wykonanie wylewki samopoziomującej, wykonanie hydroizolacji z folii w płynie, ułożenie płytek gresowych wraz z cokolikiem, wykonanie podestu murowanego/betonowego (wys. 25 cm, wym. 6×4 [m], oblicowanego płytkami, roboty towarzyszące (m. in. zabezpieczenie ścian, instalacji, wywóz odpadów)	sala 16,4 × 10,0 = 164 m² podest 6 × 4 = 24 m² Razem: 188 m²		
5	Demontaż boazerii ze słupów (wys. ok. 1,5m) i okienka podawczego, naprawa tynków po zdemontowanej boazerii, miejsc spękań i uszkodzeń (przyjęto 25 msc), malowanie ścian i sufitu wraz z ościeżami, roboty towarzyszące (m. in. zabezpieczenie podłóg, okien, parapetów, grzejników, demontaże/montaże karniszy, włączników, gniazdek, oświetlenia)	demontaż boazerii: 0,8×1,5×4×3 + 2 = 16,4 m² malowanie ścian: (16,4+10)×2×3,7 + 0,8×3×4×3 + (0,8+0,5+0,8)×10×2 – 3,7×2,5 – 9,2×2 – 3×2,2×2 = 225,31 m² malowanie sufitu: 10×16,4 = 164 m² Razem: 405,71 m²		
Łazienki				
6	Wykonanie wentylacji łazienek, poprzez: a) montaż nawietrzaków (nawiewników) o szer. 10 cm w każdym oknie b) wykonanie podcięcia skrzydeł drzwi (2 szt.) lub wykonanie otworów dla montażu okrągłych tulei (2× 5 sztuk), c) montaż kanałów wentylacyjnych prostokątnych (przekrój 5,5×11 cm), podłączonych z obu łazienek do przewodu wentylacyjnego w korytarzyku, z zamontowanymi wentylatorami osiowymi w łazienkach, załączanych automatycznie	nawietrzaki 2 kpl podcięcie/otwory 2 kpl wentylacja 2 kpl Razem: 6 kpl		
Łącznie z podatkiem VAT (brutto), stawka 23%				
Łącznie bez podatku VAT (netto)				