

Remont świetlicy wiejskiej w Przecławicach, gm. Żórawina

Lp	zakres robót	przedmiar	szacunkowy koszt
elementy zewnętrzne			
1	Usunięcie nieszczelności dachu powodującej przeciek we wskazanym miejscu (od zewnątrz i od wewnątrz budynku)  UWAGA Najprawdopodobniejszą przyczyną jest nieszczelność obróbki blacharskiej przy kanale wywiewnym w kalenicy i/lub miejsc w których są wkręty mocujące blachodachówkę do łąt. Należy także sprawdzić część okapową, tj. odkręcić blachę, w razie konieczności uzupełnić lub wymienić uszkodzone elementy (łątę/membranę/wełnę mineralną), czy zastosować dodatkową obróbkę. Od wewnątrz należy wymienić płytę, zaszpachlować i pomalować	1. Sprawdzenie obróbek kanału wywiewnego, z ewentualnym montażem obróbek blacharskich, uszczelnieniem taśmą dekarską i/lub kitem dekarским, dodatkowymi wkrętami – 1 kpl. 2. odkręcenie pasa blachy dachówki, sprawdzenie i uzupełnienie wkrętów – 1 kpl 3. Wymiana/montaż uszkodzonych elementów łąt/membrana/wełna – 1 kpl. 4. Wymiana fragmentu płyty g-k objętego korozją biologiczną (pow. do 1 m²), zaszpachlować i pomalować – 1 kpl.	
2	Wymienić fragment uszkodzonej rynny i rury spustowej z montażem wylotu (sztucera) i kolanków, z blachy ocynkowanej, średnica 125/110 	1. Wymiana rynny z blachy ocynkowanej śr. 125 mm – 1 mb 2. Montaż sztucera, dwa kolanka i odcinek prosty, z blachy ocynkowanej śr. 125 mm/110 mm – 1 kpl. 3. Wymiana uszkodzonej rury spustowej 110 mm (zamontować rewizję) – 1 kpl.	
Sala świetlicy			
3	Usunięcie (demontaż) boazerii ze ścian (h =1,25m) oraz podestu, z naprawą tynku (uzupełnienie bruzd po listwach, likwidacja rys, spękań, ubytków przecieranie), malowanie ścian pomieszczenia, zabezpieczenie pionowych narożników otworów drzwiowych listwami PVC (5cm×5cm). 	1. demontaż boazerii: 57,4 m² 2. naprawa tynku: 57,4m² 3. malowanie ścian: 168,5 m², 4. montaż narożników z PVC w dwóch otworach drzwiowych - 8 mb	
4	Montaż wykładziny PVC na podeście i bokach (wykładzina heterogeniczna, klasy ścieralności „T”, trudnopalna i niedymiąca (Bfl-s1), antypoślizgowa, wodoodporna, grubość min. 2 mm, zakończonych listwą narożną 	1. montaż wykładziny na podeście 2,92m×4,22 m = 12,32 m² 2. montaż wykładziny na bokach podestu 0,3m × (2,92m+4,22 m) = 2,14 m²	
Łącznie z podatkiem VAT (brutto), stawka 23%			
Uwaga: Ceny uwzględniają roboty towarzyszące, m. in. pracę rusztowań, zabezpieczenie podłóg, drzwi, okien, instalacji, demontaże/montaże karniszy, włączników, gniazdek, oświetlenia, szafek, tablic, instalacji, oraz wywozu i utylizacja odpadów			